



161501340660




# 检 验 报 告

样品名称:建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材

委托单位:青岛崂山管业科技有限公司

检验类别:型式检验

报告编号:09ACCB1900149



青 岛 泰 昊 工 程 测 试 有 限 公 司

# 青岛泰昊工程测试有限公司

## 管材检验报告

第 1 页, 共 1 页

JJC-035

委托单位	青岛崂山管业科技有限公司	报告编号	09ACCB1900149
生产厂家	青岛崂山管业科技有限公司	检测编号	CCB19100002
样品名称	PVC 排水管材	注册商标	崂山牌
规格型号	dn75×2.3mm	检测类别	型式检验
样品数量	2m	环境条件	(21.2-23.7)℃, (50-57)%RH
检验依据	GB/T5836.1-2018	委托日期	2019.10.08
试验室地址、邮编	青岛市科苑经四路5号 266000	检测日期	2019.10.08-2019.10.15
样品状态特征描述	无明显外观缺陷	检测地点	暖通管材检测室

### 检 测 内 容

检测项目	技术要求	试验结果	单项评定
外观	管材内外壁应光滑,无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材两端应切割平整并与轴线垂直。	符合要求	合格
拉伸屈服强度(MPa)	≥40	44.3	合格
纵向回缩率(%)	≤5.0	1.2	合格
维卡温度(℃)	≥79	81.4	合格
落锤冲击试验(%)	TIR≤10	0	合格
壁厚(mm)	2.3~2.7	2.5~2.6	合格
平均外径(mm)	75.0~75.3	75.2~75.3	合格
以下空白			

综合结论	依据标准 GB/T5836.1-2018 评定所检项目合格。
使用设备	电子温控远红外干燥箱、热变形维卡软化测定仪、智能电子拉力试验机等
检测说明	1. 委托型检验试验结果仅对来样负责; 2. 报告涂改无效,部分复印无效(全文复制除外); 3. 对报告有异议应于十五日内向我站提出; 4. 非破坏性样品请于取报告后十五日内领取,无特别声明视为放弃。

批准:

校核:

主检:

检测单位: (盖章)  
 签发日期: 2019.10.16

## 声 明

1. 报告无检测机构“检验检测专用章”、两页以上报告无骑缝章无效。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 委托检测仪对来样负责。
4. 对检测结果有疑义，应于报告签发后十五日内向我公司提出，以便溯源，公司于十日内给出答复。
5. 已发报告涂改无效，未经我公司批准，不得复制（全文复印除外）检测报告。
6. 非破坏性样品请于报告签发后十五日内领取，否则无特别声明检测机构将自行处理。

青岛泰昊工程测试有限公司

检测地址：

山东省青岛市科苑经四路 5 号

青岛市崂山区株洲路 3 号

青岛市即墨市营上路 8 号

青岛市城阳区上马街道东程社区 111 号

青岛市平度市三城路 207 号

电话：0532-88993420

电话：0532-68061256

电话：0532-88538000

电话：0532-55677926

电话：0532-84303999

邮编：266100

邮箱：qdl sjczx@163.com