



161501340660



检 验 报 告

样品名称: 建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件

委托单位: 青岛崂山管业科技有限公司

检验类别: 型式检验

报告编号: 09ACCB1901158



青 岛 泰 昊 工 程 测 试 有 限 公 司

青岛泰昊工程测试有限公司

管件检验报告

第 1 页, 共 1 页 JJC-035

委托单位	青岛崂山管业科技有限公司	报告编号	09ACCB1901158
生产厂家	青岛崂山管业科技有限公司	检测编号	CCB19101140
样品名称	建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件	注册商标	崂山牌
规格型号	dn75 阻火圈	检测类别	型式检验
样品数量	8 个	环境条件	(21.2-23.7) °C, (55-59)%RH
检验依据	GB/T5836.2-2018	委托日期	2019.10.08
试验室地址、邮编	青岛市科苑经四路 5 号 266000	检测日期	2019.10.08-2019.10.14
样品状态特征描述	无明显外观缺陷	检测地点	暖通管材检测室
检 测 内 容			
检测项目	技术要求	试验结果	单项评定
外观	管件内外壁应光滑、无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均匀及分解变色线。管件应完整无缺损, 浇口及溢边应修除平整。	符合要求	合格
承口深度最小值 (mm)	≥40.0	40.5	合格
承口平均内径 (mm)	75.2 ~ 75.5	75.2 ~ 75.3	合格
最小插口长度 (mm)	≥40.0	40.3	合格
维卡软化温度 (°C)	≥74	81.3	合格
坠落试验	(0±1) °C; 60min; 无破裂。	无破裂	合格
烘箱试验	见 GB/T8803-2001 第 6 章。	符合要求	合格
以下空白			
综合结论	依据标准 GB/T5836.2-2018 评定所检项目合格。		
使用设备	热变形维卡软化温度测定仪、电子温控远红外干燥箱、低温试验箱、深度游标卡尺等		
检测说明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 委托型检验试验结果仅对来样负责; 2. 报告涂改无效, 部分复印无效 (全文复制除外); 3. 对报告有异议应于十五日内向我站提出; 4. 非破坏性样品请于取报告后十五日内领取, 无特别声明视为放弃。 		

批准:

李成

校核:

樊

主检:

纪宇

检测单位: 泰昊工程测试有限公司
 签字日期: 2019年10月16日

