



161501340660



检 验 报 告

样品名称: 建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材

委托单位: 青岛崂山管业科技有限公司

检验类别: 型式检验

报告编号: 09ACCB1900152



青 岛 泰 昊 工 程 测 试 有 限 公 司

青岛泰昊工程测试有限公司

管材检验报告

第 1 页, 共 1 页 JJC-035

委托单位	青岛崂山管业科技有限公司	报告编号	09ACCB1900152
生产厂家	青岛崂山管业科技有限公司	检测编号	CCB19101004
样品名称	PVC 排水管材	注册商标	崂山牌
规格型号	dn200X4.9mm	检测类别	型式检验
样品数量	2m	环境条件	(21.2-23.7)℃, (50-57)%RH
检验依据	GB/T5836.1-2018	委托日期	2019.10.08
试验室地址、邮编	青岛市科苑经四路5号 266000	检测日期	2019.10.08-2019.10.15
样品状态特征描述	无明显外观缺陷	检测地点	暖通管材检测室
检 测 内 容			
检测项目	技术要求	试验结果	单项评定
外观	管材内外壁应光滑,无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材两端应切割平整并与轴线垂直。	符合要求	合格
拉伸屈服强度(MPa)	≥40	43.3	合格
纵向回缩率(%)	≤5.0	1.1	合格
维卡温度(℃)	≥79	81.3	合格
落锤冲击试验(%)	TIR≤10	0	合格
壁厚(mm)	4.9~5.6	5.0~5.2	合格
平均外径(mm)	200.0~200.5	200.1~200.3	合格
以下空白			
综合结论	依据标准 GB/T5836.1-2018 评定所检项目合格。		
使用设备	电子温控远红外干燥箱、热变形维卡软化测定仪、智能电子拉力试验机等		
检测说明	1. 委托型检验试验结果仅对来样负责; 2. 报告涂改无效,部分复印无效(全文复制除外); 3. 对报告有异议应于十五日内向我站提出; 4. 非破坏性样品请于取报告后十五日内领取,无特别声明视为有效。		

批准:

姜成

校核:

王

主检:

纪宁

检测单位:

青岛泰昊工程测试有限公司
 签发日期: 2019.10.15
 检验检测专用章
 (A)

2019.10.15