



161501340660



检 测 报 告

样品名称: 电工套管(硬)

委托单位: 青岛畅利来塑胶有限公司

检验类别: 型式检验

报告编号: 09AAKA1900179



青 岛 泰 昊 工 程 测 试 有 限 公 司

青岛泰昊工程测试有限公司

管材检测报告

第 1 页, 共 1 页

JJC-035


委托单位	青岛畅利来塑胶有限公司	报告编号	09AACA1900179
生产厂家	青岛畅利来塑胶有限公司	注册商标	/
样品名称	电工套管(硬)	检测编号	AKA19040061
规格型号	GY315 DN20	检测类别	型式检验
样品数量	6m	环境条件	(21.2-23.7)℃, (50-59)%RH
检验依据	JG/T3050-1998	委托日期	2019/04/23
试验室地址、邮编	青岛市科苑经四路5号 266000	检测日期	2019/04/29
样品状态特征描述	无明显外观缺陷	检测地点	暖通管材检测室
检 测 内 容			
检测项目	技术要求	试验结果	单项评定
外观	套管及配件内外表面应光滑, 不应有裂纹、凸棱、毛刺等缺陷。穿入电线或电缆时, 套管不应损伤电线、电缆的表面的绝缘层。 $-(0.1+0.1A) \leq \Delta A \leq 0.1+0.1A, \pm 0.236$	符合要求 -0.06~+0.06	合格
最大外径	量规自重通过。	通过	合格
最小外径	量规不能通过。	不能通过	合格
最小内径	量规自重通过。	通过	合格
最小壁厚	≥ 1.1 (mm)	1.3	合格
抗压性能	30s 均匀加荷, 750N, 载荷 1min, Df ≤ 25 (%); 卸载 1min, Df 小于等于 10(%) ;	11-13 3-4	合格
弯曲性能	规定试验条件下, 无可见裂纹。	无可见裂纹	合格
电气性能	将套管放入 (23 \pm 5)℃水中 24h 后, 施加 2000V、50Hz 的电压, 15min 内套管不被击穿。 将套管放入 (60 \pm 2)℃水中恒温 2h, 施加 500V 直流电压 1min, 绝缘电阻 R $\geq 100M\Omega$	/ /	/ /
综合结论	依据标准 JG/T3050-1998 评定所检项目合格。		
使用设备	内、外径量规、电子数显卡尺、导管弯曲试验装置、数显式液压万能试验机等		
检测说明	1. 委托型检验试验结果仅对来样负责; 2. 报告涂改无效, 部分复印无效(全文复制除外); 3. 对报告有异议应于十五日内向我站提出; 4. 非破坏性样品请于取报告后十五日内领取, 无特别声明视为放弃。		

批准:

校核:

主检:

检测单位: (盖章)
 签发日期: 2019.4.30



注 意 事 项

1. 报告无检测单位“检测专用章”无效。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 委托型检验仅对来样负责。
4. 对检测结果有疑义，应于承诺完成期限后十五日内向我单位提出，以便溯源。
5. 已发报告涂改无效；复印报告未加盖本公司试验红章无效。
6. 非破坏性样品请于报告完成后十五日内领取，否则无特别声明视为放弃。

青岛泰昊工程测试有限公司

原：崂山区工程质量检测中心

地址：青岛市崂山区同安路 910 号

电话：0532-68061258、68061256(业务咨询)

0532-88993380(服务投诉)

传真：0532-88993040

邮编：266101

邮箱：qdl sjczx@163.com