



171501343218

青岛荣泰信工程检测有限公司

建筑排水用硬聚氯乙烯旋转进水型管件检测报告

二维码防伪识别信息



工程编码: /

共 1 页 第 1 页

委托单位	青岛崂山管业科技有限公司	报告编号	98AAKC1800064
工程名称	/	检测编号	AKC18070007
样品名称	建筑排水用硬聚氯乙烯旋转进水型管件	环境条件	T: 23.5℃, RH: 52%
规格型号	dn110×75 四通	工程部位	/
样品状态 特征描述	完好, 无破损	检测类别	委托检验
生产厂家	青岛崂山管业科技有限公司	送样日期	2018-07-26
试验室地址	青岛市即墨区烟青路216号	检测日期	2018-07-30
检测依据	CECS 94: 2002	邮政编码	266200
		检测地点	管材管件室
检 测 内 容			
检测项目	技术指标	检测结果	单项评定
烘箱试验	在 (150±2)℃ 恒温下试样无开裂、脱层起泡、和熔接缝开裂等缺陷。	符合要求	合格
坠落试验	0℃, 从1m高度自由坠落全部试样无破裂。	无破裂	合格
维卡软化温度(℃)	≥70	80	合格
以下空白			
检测结论	依据CECS 94: 2002标准评定, 该样品所检项目符合要求。		
使用设备	热变形维卡软化点温度测定仪、电热鼓风干燥箱、低温试验箱		
检测说明	<p>检验检测结果仅对来样负技术责任。未经检测单位同意, 不得部分复印检验检测报告。若对报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内向我单位提出, 逾期不予受理。</p> <p>见证单位: 青岛崂山管业科技有限公司 见证人: 高秀芳</p>		

批准:

校核:

主检:

检测单位: (盖章)

签发日期: 2018年08月01日

山东省建设工程质量监督总站监制