



161501340660



检 验 报 告

样品名称:建筑用绝缘电工套管

委托单位:青岛畅利来塑胶有限公司

检验类别:型式检验

报告编号:09ACCB1900155



青 岛 泰 昊 工 程 测 试 有 限 公 司



161501340660

青岛泰昊工程测试有限公司

管材检验报告

第1页,共1页

JJC-039

委托单位	青岛畅利来塑胶有限公司	报告编号	09ACCB1900155
生产厂家	青岛畅利来塑胶有限公司	检测编号	CCB19100008
样品名称	建筑用绝缘电工套管	注册商标	畅利来
规格型号	GY.315-16	检测类别	型式检验
样品数量	6m	环境条件	(21.2-23.7)℃, (50-59)%RH
检验依据	JG/T3050-1998	委托日期	2019.10.08
试验室地址、邮编	青岛市科苑经四路5号 266000	检测日期	2019.10.08-2019.10.25
样品状态特征描述	无明显外观缺陷	检测地点	暖通管材检测室
检 测 内 容			
检测项目	技术要求	试验结果	单项评定
外观	套管及配件内外表面应光滑,不应有裂纹、凸棱、毛刺等缺陷.穿入电线或电缆时,套管不应损伤电线、电缆的表面的绝缘层.	符合要求	合格
	$-(0.1+0.1A) \leq \Delta A \leq 0.1+0.1A, \pm 0.218$	-0.07~+0.09	
最大外径	量规自重通过.	通过	合格
最小外径	量规不能通过.	不能通过	合格
最小内径	量规自重通过.	通过	合格
最小壁厚	≥ 1.0 (mm)	1.1	合格
抗压性能	30s 均匀加荷,750N,载荷 1min, $D_r \leq 25$ (%);	10-13	合格
	卸载 1min, D_r 小于等于 10(%);	3-5	
弯曲性能	规定试验条件下,无可见裂纹.	无可见裂纹	合格
冲击性能	12个试件至少10个不坏、不裂	均不坏,不裂	合格
弯扁性能	量规自重通过.	通过	合格
跌落性能	无震碎、破裂	无震碎、破裂	合格
耐热性能	$D_i \leq 2$ (mm)	1.2	合格
电气性能	施加 2000V、50Hz 的电压 15min 内套管不被击穿.	套管不被击穿	合格
	施加 500V 直流电压 1min, 绝缘电阻 $R \geq 100$ (M Ω)	155	
综合结论	依据标准 JG/T3050-1998 评定所检项目合格。		
使用设备	内、外径量规、电子数显卡尺、导管弯曲试验装置、数显式液压万能试验机等		
检测说明	1. 委托型检验试验结果仅对来样负责; 2. 报告涂改无效,部分复印无效(全文复制除外); 3. 对报告有异议应于十五日内向我站提出; 4. 非破坏性样品请于取报告后十五日内领取,无特别声明视为放弃。		

批准: 李书成

校核: 梁

主检: 纪宁

 检测单位: (盖章)
 签发日期: 2019.10.25
 泰昊工程测试有限公司
 检测专用章
 (A)

声 明

1. 报告无检测机构“检验检测专用章”、两页以上报告无骑缝章无效。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 委托检测仅对来样负责。
4. 对检测结果有疑义，应于报告签发后十五日内向我公司提出，以便溯源，公司于十日内给出答复。
5. 已发报告涂改无效，未经我公司批准，不得复制（全文复印除外）检测报告。
6. 非破坏性样品请于报告签发后十五日内领取，否则无特别声明检测机构将自行处理。

青岛泰昊工程测试有限公司

检测地址：

山东省青岛市科苑经四路 5 号

电话：0532-88993420

青岛市崂山区株洲路 3 号

电话：0532-68061256

青岛市即墨市营上路 8 号

电话：0532-88538000

青岛市城阳区上马街道东程社区 111 号

电话：0532-55677926

青岛市平度市三城路 207 号

电话：0532-84303999

邮编：266100

邮箱：qdl sjczx@163.com

