



161501340660



检 验 报 告

样品名称: 建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件

委托单位: 青岛崂山管业科技有限公司

检验类别: 型式检验

报告编号: 09ACCB1900151



青 岛 泰 昊 工 程 测 试 有 限 公 司

青岛泰昊工程测试有限公司

管件检验报告

第 1 页, 共 1 页

JJC-035

委托单位	青岛崂山管业科技有限公司	报告编号	09ACCB1900151
生产厂家	青岛崂山管业科技有限公司	检测编号	CCB19100004
样品名称	建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件	注册商标	崂山牌
规格型号	dn75×45° 弯头	检测类别	型式检验
样品数量	8 个	环境条件	(21.2-23.7)℃, (55-59)%RH
检验依据	GB/T5836.2-2018	委托日期	2019.10.08
试验室地址、邮编	青岛市科苑经四路 5 号 266000	检测日期	2019.10.08-2019.10.14
样品状态特征描述	无明显外观缺陷	检测地点	暖通管材检测室
检 测 内 容			
检测项目	技术要求	试验结果	单项评定
外观	管件内外壁应光滑、无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均匀及分解变色线。管件应完整无缺损, 浇口及溢边应修除平整。	符合要求	合格
承口深度最小值(mm)	≥40.0	44.2~44.4	合格
承口平均内径 (mm)	75.2~75.5	75.3~75.5	合格
最小插口长度 (mm)	≥40.0	44.2~44.4	合格
维卡软化温度(℃)	≥74	81.4	合格
坠落试验	(0±1)℃;60min;无破裂。	无破裂	合格
烘箱试验	见 GB/T8803-2001 第 6 章。	符合要求	合格
以下空白			
综合结论	依据标准 GB/T5836.2-2018 评定所检项目合格。		
使用设备	热变形维卡软化温度测定仪、电子温控远红外干燥箱、低温试验箱、深度游标卡尺等		
检测说明	1. 委托型检验试验结果仅对来样负责; 2. 报告涂改无效,部分复印无效(全文复制除外); 3. 对报告有异议应于十五日内向我站提出; 4. 非破坏性样品请于取报告后十五日内领取,无特别声明视为放弃。		

批准:

校核:

主检:

检测单位:
 签发日期: 2019.10.16
 检验员:

声 明

1. 报告无检测机构“检验检测专用章”、两页以上报告无骑缝章无效。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 委托检测仅对来样负责。
4. 对检测结果有疑义，应于报告签发后十五日内向我公司提出，以便溯源，公司于十日内给出答复。
5. 已发报告涂改无效，未经我公司批准，不得复制（全文复印除外）检测报告。
6. 非破坏性样品请于报告签发后十五日内领取，否则无特别声明检测机构将自行处理。

青岛泰昊工程测试有限公司

检测地址：

山东省青岛市科苑经四路 5 号

电话：0532-88993420

青岛市崂山区株洲路 3 号

电话：0532-68061256

青岛市即墨市营上路 8 号

电话：0532-88538000

青岛市城阳区上马街道东程社区 111 号

电话：0532-55677926

青岛市平度市三城路 207 号

电话：0532-84303999

邮编：266100

邮箱：qdl sjczx@163.com