



161501340660




检 验 报 告

样品名称:冷热水用聚丙烯管材

委托单位:青岛崂山管业科技有限公司

检验类别:型式检验

报告编号:09ACCB1900162



青 岛 泰 昊 工 程 测 试 有 限 公 司

青岛泰昊工程测试有限公司

管材检验报告

第 1 页, 共 1 页

JJC-035

| | | | |
|----------------|---|-----------|--------------------------|
| 委托单位 | 青岛崂山管业科技有限公司 | 报告编号 | 09ACCB1900162 |
| 生产厂家 | 青岛崂山管业科技有限公司 | 检测编号 | CCB19100015 |
| 样品名称 | 冷热水用聚丙烯管材 | 注册商标 | 崂山牌 |
| 规格型号 | dn32×4.4 S3.2 | 检测类别 | 型式检验 |
| 样品数量 | 2m | 环境条件 | (21.2-23.9)℃, (50-59)%RH |
| 检验依据 | GB/T18742.2-2017 | 委托日期 | 2019.10.08 |
| 试验室地址、邮编 | 青岛市科苑经四路5号 266000 | 检测日期 | 2019.10.08-2019.10.21 |
| 样品状态特征描述 | 无明显外观缺陷 | 检测地点 | 暖通管材检测室 |
| 检 测 内 容 | | | |
| 检测项目 | 技术要求 | 试验结果 | 单项评定 |
| 外观 | 管材表面颜色应均匀一致, 不应有明显色差。 管材的内外表面应光滑、平整, 不应有凹陷、气泡、杂质和其他影响产品性能的的表面缺陷。管材端面应切割平整并与轴线垂直 | 符合要求 | 合格 |
| 静液压试验 | 20℃; 1h; 压力:5.10MPa, 无破裂、无渗漏。 95℃; 165h; 压力:1.21MPa, 无破裂、无渗漏。 | 无破裂无渗漏 | 合格 |
| 纵向回缩率(%) | (135±2)℃, 1h, ≤2.0 | 1.0 | 合格 |
| 平均外径(mm) | 32.0~32.3 | 32.2~32.3 | 合格 |
| 壁厚(mm) | 4.4~5.0 | 4.6~4.7 | 合格 |
| 以下空白 | | | |
| 综合结论 | 依据标准 GB/T18742.2-2017 评定所检项目合格。 | | |
| 使用设备 | 电电子温控远红外干燥箱、管材静液压爆破试验机、带表外卡规等 | | |
| 检测说明 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 委托型检验试验结果仅对来样负责; 2. 报告涂改无效, 部分复印无效(全文复制除外); 3. 对报告有异议应于十五日内向我站提出; 4. 非破坏性样品请于取报告后十五日内领取, 无特别声明视为放弃。 | | |

批准:

校核:

主检:

检测单位: (盖章)
签发日期: 2019.10.22

声 明

1. 报告无检测机构“检验检测专用章”、两页以上报告无骑缝章无效。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 委托检测仅对来样负责。
4. 对检测结果有疑义，应于报告签发后十五日内向我公司提出，以便溯源，公司于十日内给出答复。
5. 已发报告涂改无效，未经我公司批准，不得复制（全文复印除外）检测报告。
6. 非破坏性样品请于报告签发后十五日内领取，否则无特别声明检测机构将自行处理。

青岛泰昊工程测试有限公司

检测地址：

山东省青岛市科苑经四路 5 号

电话：0532-88993420

青岛市崂山区株洲路 3 号

电话：0532-68061256

青岛市即墨市营上路 8 号

电话：0532-88538000

青岛市城阳区上马街道东程社区 111 号

电话：0532-55677926

青岛市平度市三城路 207 号

电话：0532-84303999

邮编：266100

邮箱：qdl sjczx@163.com