



161501340660



# 检 验 报 告

样品名称:建筑用绝缘电工套管

委托单位:青岛崂山管业科技有限公司

检验类别:型式检验

报告编号:09ACCB1900053



青 岛 泰 昊 工 程 测 试 有 限 公 司

# 青岛泰昊工程测试有限公司

## 管材检验报告

第 1 页, 共 1 页

JJC-035

委托单位	青岛崂山管业科技有限公司	报告编号	09ACCB1900053
生产厂家	青岛崂山管业科技有限公司	注册商标	/
样品名称	建筑用绝缘电工套管	检测编号	CCB19050008
规格型号	GY415 DN20	检测类别	型式检验
环境条件	(21.2-23.7)°C, (50-59)%RH	样品数量	6 米
检验依据	JG/T3050-1998	委托日期	2019/05/23
样品状态特征描述	无明显外观缺陷	检测日期	2019/05/23-2019/06/10
试验室地址、邮编	青岛市科苑经四路 5 号 266000		
<b>检 测 内 容</b>			
检测项目	技术要求	试验结果	单项评定
外观	套管及配件内外表面应光滑, 不应有裂纹、凸棱、毛刺等缺陷. 穿入电线或电缆时, 套管不应损伤电线、电缆的表面的绝缘层. $-(0.1+0.1A) \leq \Delta A \leq 0.1+0.1A, \pm 0.245$	符合要求	合格
		-0.05--+0.08	
最大外径	量规自重通过.	通过	合格
最小外径	量规不能通过.	不能通过	合格
最小内径	量规自重通过.	通过	合格
最小壁厚	$\geq 1.1$ (mm)	1.4	合格
抗压性能	30s 均匀加荷, 1250N, 载荷 1min, $D_f \leq 25$ (%); 卸载 1min, $D_f$ 小于等于 10 (%);	8-9	合格
		2-3	
弯曲性能	规定试验条件下, 无可见裂纹.	无可见裂纹	合格
电气性能	将套管放入 $(23 \pm 5)$ °C 水中 24h 后, 施加 2000V、50Hz 的电压, 15min 内套管不被击穿。 将套管放入 $(60 \pm 2)$ °C 水中恒温 2h, 施加 500V 直流电压 1min, 绝缘电阻 $R \geq 100M\Omega$	符合要求	合格
		符合要求	
综合结论	依据标准 JG/T3050-1998 评定所检项目合格。		
使用设备	内、外径量规、导管弯曲试验装置、数显式液压万能试验机等		
检测说明	1. 委托型检验试验结果仅对来样负责; 2. 报告涂改无效, 部分复印无效(全文复制除外); 3. 对报告有异议应于十五日内向我站提出; 4. 非破坏性样品请于取报告后十五日内领取, 无特别声明视为放弃。		

批准:

审核:

主检:

检测单位: (盖章)  
 签发日期: 2019.06.14



## 声 明

1. 报告无检测机构“检验检测专用章”、两页以上报告无骑缝章无效。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 委托检测仅对来样负责。
4. 对检测结果有疑义，应于报告签发后十五日内向我公司提出，以便溯源，公司于十日内给出答复。
5. 已发报告涂改无效，未经我公司批准，不得复制（全文复印除外）检测报告。
6. 非破坏性样品请于报告签发后十五日内领取，否则无特别声明检测机构将自行处理。

青岛泰昊工程测试有限公司

检测地址：

青岛市崂山区科苑经四路 5 号

电话：0532-88993040

青岛市崂山区同安路 910 号

电话：0532-68061256

青岛市即墨市北安街道办事处营上路 8 号

电话：0532-88538000

青岛市城阳区上马街道办事处东程社区 111 号

电话：0532-55677926

青岛市平度市三城路 207 号

电话：0532-84303999

邮编：266100

邮箱：qdl sjczx@163.com